


УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ОЗНА-ТОИР»

 О.В.Федоров

« 24 » 10 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений.

№№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Наименование объекта	Территория 1-2 площадок, г. Октябрьский, ул. Северная, д.60
2.	Вид работ	Выполнение работ по очистке воздуховодов систем вытяжной вентиляции, предусмотренных требованиями СНиП и СанПиН, по очистке систем вентиляции.
3.	Срок выполнения работ	27.12.2019г.
4.	Объем работ	<p>Очистка, промывка внутренних поверхностей воздуховодов, вытяжных зонтов, вентиляционных решеток от пыли и гари, с применением специального оборудования, чистящих и моющих средств.</p> <p>Ориентировочная общая площадь внутренней поверхности воздуховодов:</p> <p><u>АО «ОЗНА-Измерительные системы»</u></p> <p>1.Воздуховод круглого сечения -1092,02м²</p> <p>2.Воздуховод прямоугольного сечения -1159,82м²</p> <p><u>ООО «ОЗНА-ОМЗ»</u></p> <p>1.Воздуховод круглого сечения -212,07м²</p> <p>2.Воздуховод прямоугольного сечения-269,7м²</p> <p><u>ООО «ОЗНА-ТОИР» (РХУ)</u></p> <p>1.Воздуховод круглого сечения -51м²</p> <p>2.Воздуховод прямоугольного сечения-3,5м²</p> <p>При необходимости перечень вентиляционных систем с указанием длины и диаметра воздуховодов предоставляется заказчиком.</p>
5.	Оформление журнала	Оформление журнала учета и выполненных работ по очистке систем вентиляции о выполненной работе
6.	Оформление акта	Оформление акта согласно п.144 постановления №390 «О противопожарном режиме».
7.	Общие требования	1.Все работы выполняются в соответствии с действующим Законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения с соблюдением внутреннего режима.

		<p>2. Результаты работ должны соответствовать требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ФЗ №390 «О противопожарном режиме»; - Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - Инструкции по санитарно-гигиеническому контролю систем вентиляции производственных помещений; - СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» - СНиП21-01-98-7-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями №1,2); <p>3. Работы производятся в соответствии с действующими у заказчика Регламентом, инструкциями по ОТ и ПБ.</p> <p>4. Допуск работников на объект осуществляется на основании списка, заверенного исполнителем с возможностью идентификации личности, согласованному заказчиком.</p> <p>5. Все виды работ, объемы и сроки в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и обслуживающей организацией.</p> <p>6. Работы выполняются в условиях действующего учреждения, без остановки рабочего процесса.</p> <p>7. При проведении работ должна быть исключена возможность попадания чистящих средств на оборудование и инвентарь.</p> <p>8. Выполнение работ по очистке воздуховодов будет производиться поэтапно, по мере предоставления вен.каналов заказчиком.</p> <p>9. Гарантия на выполненные работы 24 мес.</p> <p>10. Выполнение работ в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.</p>
8.	Требования к исполнителю	<p>1. Исполнитель привлекает к выполнению работ официально трудоустроенных граждан РФ.</p> <p>2. В случае привлечения иностранных граждан исполнитель предоставляет соответствующие документы, в т. ч. разрешение на работу</p> <p>3. Заказчик оставляет за собой право производить запросы в соответствующие органы на предмет проверки и подлинности представленных документов</p> <p>4. До начала работ персонал исполнителя обязан пройти вводный инструктаж в службе ОТ и ПБ заказчика</p> <p>5. Исполнитель обязан направлять на работы персонал, прошедший обучение, проверку знаний, оснащенный спецодеждой и СИЗ в соответствии действующих норм и Правил</p> <p>6. Исполнитель предоставляет приказ о назначении ответственных лиц за проведение работ, проект производства работ, список персонала, техники, оборудования, допуски к работам на высоте, электробезопасности не ниже 2 гр. и пр.</p> <p>7. Предоставить на тендер вместе с тендерной заявкой сканы всех разрешений.</p> <p>8. Исполнителем до проведения тендера должен быть предоставлен референц-лист с указанием объектов, по которым выполнялись подобные работы</p>

9.	Требования к ремонтному процессу	<p>1. Разработать и согласовать с Заказчиком места временного накопления отходов, образующихся при очистке воздуховодов системы вентиляции.</p> <p>2. Сбор и вывоз мусора осуществляется силами исполнителя.</p> <p>3. Необходимые подготовительные работы производятся силами исполнителя.</p> <p>4. Специальная техника заказывается исполнителем за свой счет.</p>
10.	Требования по сопутствующему демонтажу	При проведении работ не должен наноситься ущерб существующим инженерным коммуникациям, архитектурным конструкциям.
11.	Условия оплаты выполненных работ	Заказчик оплачивает работу Исполнителя в течении 60 дней после подписания сторонами акта приемки-передачи выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Главный энергетик



Н.В.Николаев